




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA








DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA







BIDANG JALAN DAN JEMBATAN

Nomor SOP	1.261/-1.702.12
Tanggal Pembuatan	29 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Dr. Ir Hari Nugroho, MM NIP 196705161998031003
Judul SOP	Beton FS 45

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Direktur Jendral Anggaran Nomor Per-02/AG/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPeraturan Gubernur No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Proses Pengadaan Barang dan JasaMemahami Komponen yang harus di susun pada KAK
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Surat Menyurat / PenaklukanSOP DistribusiSOP Dokumentasi	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis Kantor dan KomputerDPA dan/atau RKASPD (Surat Penyediaan Dana)SIRUP
Peringatan : <p>Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku</p>	Pencatatan dan Pendataan : <p>Buku Agenda Pengadaan</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BETON FS 45
DINAS BINA MARGA**

No.	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			
		Penyedia Jasa Kontruksi	Penyedia Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Peninjauan lokasi bersama				Shop Drawing	1 hari	Masing - masing Pihak Tahu Lokasi	
2	Survey lokasi oleh tim surveyor				meteran, pylok	1 hari	Shop Drawing	
3	Safety Talk, Pengaturan lalu-lintas dan Koordinasi				Rubber cone dll	1 jam	Marking Lapangan	
4	Pengaturan benang dan pengecekan ketebalan				Meteran	1 jam	Bekisting Siap	
5	Persiapan Paver dan Dowel				Concrete paver	1 jam	Peralatan Siap	
6	Apakah kemiringan, ketebalan dan pembesian sudah sesuai?				Meteran	1 jam	Apakah Bisa dilanjut atau Tidak	
7	Dumping Beton FS 45				Truck Molen	30 Menit	Penuangan Beton	

No.	Uraian Kegiatan				Mutu Baku			
		Penyedia Jasa Kontruksi	Penyedia Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
8	Pemadatan dan Slipform dengan paver				Concrete paver, Vibrator	3 jam	Penghamparan Beton	
9	Finishing Pavement dan Grooving				Alat grooving, Raskam	2 jam	Finishing	
10	Penyemprotan Curing Compound				Tangki Semprot	1 jam	Beton Terlindungi	
11	Penutupan dengan Geo Textile				Geo Textile	1 jam	Beton Terlindungi	
12	Cutting beton				Alat Cutting	1 jam	Pembentukan Segmen Beton	
13	Aplikasi Joint Sealent				Aspal Joint Sealant	1 jam	Penutupan Celah Cutting	