




PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA







SUKU DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA



SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN BINA MARGA

Nomor SOP	1.260/-1.792.12
Tanggal Pembuatan	29 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Dr. Ir Hari Nugroho, MM NIP 196705161998031003
Judul SOP	Pekerjaan Patching (Tutup Lubang)

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Direktur Jendral Anggaran Nomor Per-02/AG/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPeraturan Gubernur No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Proses Pengadaan Barang dan JasaMemahami Komponen yang harus di susun pada KAK
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Surat Menyurat / PenaklukanSOP DistribusiSOP Dokumentasi	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis Kantor dan KomputerDPA dan/atau RKASPD (Surat Penyediaan Dana)SIRUP
Peringatan : Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku	Pencatatan dan Pendataan : Buku Agenda Pengadaan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PJLP Lapangan (Tukang)
Pekerjaan Patching (Tutup Lubang)
DINAS BINA MARGA**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pengendali teknis	PJLP Lapangan (Tukang)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Peninjauan Lokasi bersama			meteran, alat ukur, kamera	1 hari	Foto dan sket lokasi	
2	Safety Talk, Pengaturan lalu-lintas dan Koordinasi			Perlengkapan Kerja	30 Menit	Foto	
3	Mobilisasi peralatan dan pengecekan alat			Baby Roller, stamper , Jack Hammer , Cutter	Tentatif sesuai kondisi	Peralatan kondisi baik	
4	Memberikan Rambu Pengaman Lokasi			Rambu-rambu	Tentatif sesuai kondisi	Foto	
5	Pembersihan lokasi kerja			Sapu	Tentatif sesuai kondisi	Bersih dari debu	
6	Tackcoating			Alat Manual	Tentatif sesuai kondisi	Tackcoating tergelar	


No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			
		Pengendali teknis	PJLP Lapangan (Tukang)	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
7	Penggelaran Hotmix/Coldmix			alat finisher, tandem roller dan PTR	Tentatif sesuai kondisi	hotmix tergelar	
8	Pemadatan			baby roller / Stamper	Tentatif sesuai kondisi	pemadatan	



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SUKU DINAS BINA MARGA PROVINSI DKI JAKARTA

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN & JEMBATAN BINA MARGA

Nomor SOP	1.266/-1.202.12
Tanggal Pembuatan	29 Maret 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta  Dr. Ir Hari Nugroho, MM NIP 196705161998031003
Judul SOP	Layer Hotmix Jalan Lingkungan

Dasar Hukum : <ol style="list-style-type: none">Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPeraturan Direktur Jendral Anggaran Nomor Per-02/AG/2010 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Biaya Khusus (SBK)UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan NegaraPeraturan Gubernur No. 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kualifikasi Pelaksana : <ol style="list-style-type: none">Memahami Proses Pengadaan Barang dan JasaMemahami Komponen yang harus di susun pada KAK
Keterkaitan : <ol style="list-style-type: none">Surat Menyurat / PenaklukanSOP DistribusiSOP Dokumentasi	Peralatan/Perlengkapan : <ol style="list-style-type: none">Alat Tulis Kantor dan KomputerDPA dan/atau RKASPD (Surat Penyediaan Dana)SIRUP
Peringatan : <p>Pelaksanaan Tugas Wajib Dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Yang Berlaku, Apabila Tidak Dilaksanakan Sesuai SOP Maka Mendapatkan Sanksi Sesuai Peraturan Yang Berlaku</p>	Pencatatan dan Pendataan : <p>Buku Agenda Pengadaan</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Layer Hotmix Jalan Lingkungan
DINAS BINA MARGA

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
			Pengendali teknis	Penyedia Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Peninjauan Lokasi bersama		[]			meteran, alat ukur	1 hari	Shop Drawing	
2	Safety Talk, Pengaturan lalu-lintas dan Koordinasi		[]						
3	Marking lokasi dengan meteran dan pylox		[]			meteran, pylox	2 jam	Hasil marking	
4	Mobilisasi peralatan dan pengecekan alat			[]		Baby Roller, stamper	2 jam	check list	
5	Pembersihan lokasi kerja			[]		kompresor	1 jam	Bersih dari debu	
6	Tackcoating dan papertest			[]		Sprayer, timbangan dan paper	1 jam		
7	Cek Suhu saat Hot Mix dituang ke mesin aspal finisher				[]	termometer	5 menit	suhu sesuai spek	
8	Penggelaran hotmix			[]		Baby Roller dan stamper	±5 jam	hotmix tergelar	
9	Pengecekan ketebalan lapisan gembur				[]	Ticknes gauge	5 menit	tebal gembur	

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku				
			Pengendali teknis	Penyedia Jasa Konstruksi	Penyedia Jasa Konsultansi Pengawasan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
10	Pemadatan Start dengan alat baby roller			↓ □		baby roller	5 jam	pemadatan awal	
11	Pemadatan Intermediet dengan alat baby roller			↓ □		baby roller	5 jam	pemadatan antara	
12	Pemadatan Finish dengan alat stamper dan baby roller			↓ □		stamper, baby roller	5 jam	pemadatan akhir	